Autor: | ISBN: 3765417475

Privatbauten

Geschäftshäuser, Verwaltungsgebäude und Banken

xxx

Gerstenhaus zum Löwenbräu - Nymphenburgerstraße

xxx

Das Gerstenhaus der Aktienbrauerei zum Löwenbräu wurde 1910 nach den Entwu?rfen der Architekten Gebru?der Rank ausgefu?hrt. Die Kostensumme betrug M. 175000, pro cbm M. 13.70. Um bei verhältnismäßig niederen Stockwerken von nur 2,80 in i. L. möglichst viel Grundfläche zu gewinnen, wurden sogar die Speicher in Eisenbeton ausgefu?hrt, damit sie zur Lagerung von Gerste benu?tzt werden können. Die ganze Fassade bis in die Dacherker ist als Eisenbetonkonstruktion ausgefu?hrt und zwar derart, daß die Säulen mit vorher hergestellten Betonhohlkörpern ausgefu?hrt und nachträglich ausgestampft wurden. Ein kleiner Dachreiter dient zur Anbringung von Telephondrähten.