Autor: | ISBN: 3765417475

Elektrizitätswerke

xxx

Transformatorenstation Hirschau - Ifflandstraße 2

Die Leistung des 52 km von München entfernten Uppen- bornkraftwerks bei Moosburg wird in einer Doppelfreileitung mit 50000 Bolt Spannung nach der Transformatorenstation Hirschau geleitet und dort auf eine Spannung von 5000 Volt herabgesetzt. Im Hauptgebäude sind die Transformatoren, der Ueberspannungsschutz und die 5000-Volt- Schaltanlage untergebracht, während der Blitzschutz meinem dem Hauptgebäude unmittelbar vorgelagerten Hause Aufnahme fand. Beide Gebäude wurden von den städtischen Elektrizitätswerken projektiert und sind unter der Leitung des vormaligen Oberingenieurs Meyer und nach dessen Erkrankung durch den Oberingenieur Bodler errichtet worden. Die architektonische Ausgestaltung oblag dem Architekten A. Blößner, Oberingenieur am Stadtbauamt. Die Baukosten betrugen M. 70 000.